

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色公路路面工程№E 合同段

分项工程：交安工程

桩号及部位：K117+000~K180+533 钢护栏及收费亭、声屏障

支付编号	细目名称	单位	数量
602-1	混凝土护栏		
-a	RrF-SA-1E1	m	7767
602-2	单面波形梁钢护栏		
-a1	Gr-A-2B2	m	324
-a3	Gr-A-2E	m	9466
-a5	Gr-A-4E	m	98514
-a6	Gr-A-2B1	m	40
-b4	Gr-Am-4C	m	69899
-b6	Gr-Am-2B1	m	284
-d5	Gr-SB-2E	m	12155.03
602-3	双面波形梁钢护栏		
-a1	Grd-Am-2E	m	1726
602-4	活动式钢护栏		
-c	中央开口活动护栏	m	1040
-d	收费岛前活动护栏	m	200
602-5	波形梁钢护栏起、终端头		
-d1	AT1-2	m	230
-d2	AT1-3	m	12
-d3	AT2-1	m	182
-d4	AT2-2	m	36
-e1	BT-2A	m	644
-e2	BT-2B	m	82
-e3	BT-2C	m	58
-f1	CT	m	288
-g1	DT	m	36
-h1	FT-1	m	432
-h2	FT-2	m	32
-j	可导向防撞垫	个	20
-k6	TR-1	m	24
608-1	收费亭		
608-1-a	单人收费亭	个	4
608-1-b	双人收费亭	个	1
608-3	收费岛		
608-3-a	单向收费岛（含收费岛、防撞柱、防护栏、设备基础、岛上穿线孔及反光漆等其他设施）	个	4
608-3-b	双向收费岛（含收费岛、防撞柱、防护栏、设备基础、岛上穿线孔及反光漆等其他设施）	个	1
706-1	吸、隔声板声屏障		
706-1-a	吸、隔声板声屏障(桥梁段)	m	459
706-1-b	吸、隔声板声屏障(路基段)	m	320
	合计		

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色公路路面工程№E 合同段

分项工程：交安工程

桩号及部位：K117+000~K180+533 隔离栅

支付编号	细目名称	单位	数量
603-3	钢板网隔离栅		
603-3-a	刺钢丝隔离栅 (F-Bw-C)	m	99471
603-4	电焊网隔离栅		
603-4-a	涂塑焊接网隔离栅 (F-Ww-C)	m	38248.04
	合计		

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色公路路面工程№E 合同段

分项工程：路面工程

桩号及部位：K117+000~K145+400 附属工程

支付编号	细目名称	单位	数量
313-2	中央分隔带回填		
-a	中央分隔带回填土	m ³	25260
314-1	中分带排水管		
-d	HDPE 硬式透水管 (Φ 110mm)	m	15847
-f	HDPE 双壁透水管 (Φ 110mm)	m	1170
314-3	集水井		
-a	C20 混凝土集水井	座	281
314-6	路肩排水沟		
-c	土工布	m ²	72801.3
-d	防水土工膜(二布一膜)	m ²	82003.9
-e	级配碎石	m ³	2713.9
-f	现浇 C15 砼	m ³	100
608-5	预埋管线		
-a	Φ 60×3.5 镀锌钢管	m	1152
-b	Φ 89×3.5 镀锌钢管	m	10.8
-c	Φ 89×3.5 镀锌钢管(监控用)	m	142
-d	250×150 过桥管箱	m	164
-e	Φ 89 桥梁过渡段钢管	m	12
-f	Φ 114×4.0 镀锌钢管	m	307.2
-g	Φ 140×4.5 镀锌钢管	m	16.5
-h	PVC 3Φ 32×3 (管内预留)	m	153.6
-i	Φ 76×3.5 镀锌钢管	m	39.6
608-6	收费广场路肩/亭下手孔 (
-a	收费广场路肩/亭下手孔 (2050×1440×1540)	个	7
608-7	广场摄像机手孔		
-a	广场摄像机手孔 (960×960×1200)	个	4
608-8	广场摄像机/RSU 天线基础		
-a	广场摄像机/RSU 天线基础	个	6
610-1	敷设硅芯管		
-a	铺设 1 根 7 孔集束管+2 根硅芯管(含接续箱、接头)	m	20256
-b	铺设 2 根 7 孔集束管+4 根硅芯管(含接续箱、接头)	m	19606
610-2	敷设钢管		
-a	铺设 1 孔镀锌钢管	m	45

支付编号	细目名称	单位	数量
-b	铺设3孔镀锌钢管	m	90
-d	铺设6孔镀锌钢管	m	120
-e	铺设8孔镀锌钢管	m	210
-f	铺设6孔镀锌钢管	m	506
610-3	钢管内子管		
-a	钢管内子管	m	5878
610-4	铺设排水管		
-a	铺设1孔排水管	m	386
610-5	人手孔		
-a	浇筑中央手孔	个	23
-b	浇筑路侧手孔	个	41
610-6	过桥管箱		
-a	安装过桥、涵管箱	m	4276
-b	安装过桥接头管箱	m	38
-c	安装过桥托架 TJ1	个	2035
-d	安装过桥托架 TJ2	个	100
-e	管箱角钢	套	4270
-f	接头管箱扁钢	套	76
610-7	砼包封		
-a	C15 砼包封	m ³	184.9
610-8	土方开挖		
-a	土方开挖	m ³	7733.9
	合计		