

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：田阳县东江一桥工程项目

分项工程名称：桥梁下构、上构、附属工程（一桥桥头）

桩号及部位：K0+467.5 东江一桥西引桥 0-5#、A、B 匝道桥

支付编号	细目名称	单位	数量
一、	一桥西引桥 0-5#、A、B 匝道		
(一)	钢筋		
1.1.1	钢绞线	t	262.27
1.3	预埋钢板	t	20.657
1.4	钢筋	t	2029.923
1.5	钢筋网	t	28.194
(二)	下构		
2.1.2	凿桩头（桩径 D150cm）	个	82
2.1.3	凿桩头（桩径 D180cm）	个	4
2.2	垫层或封底（按平方）	m ²	756
2.3	承台	m ³	1759.3
2.4	地系梁	m ³	69.3
2.5	墩身	m ³	966.2
2.6	桥台下构	m ³	263.6
2.8	盖梁	m ³	61.7
2.9.1	挡块	m ³	7
2.9.2	垫石	m ³	20.1
(三)	上构		
3.2	满堂支架现浇上构砼	m ³	6488.1
3.3	齿块、楔形块	m ³	5.2
3.4	梁底防震挡块	m ³	6.1
(四)	附属		
4.1	搭板或枕梁	m ³	87.3
4.2	砼防撞护栏	m ³	850.3
4.3.1	支座	个	75
(五)	道路工程		
4.7	片石砼挡土墙	m ³	3745.28